

Vajanského 24
305 01 Senica
- 59 -

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. SÚ – 01/2014
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEL: Obec Marianka
Školská 32
900 33 Marianka
Zastúpená: starostom JUDr. Radovanom Jurikom
IČO: 00 304 930
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 1804067002/5600

ZHOTOVITEĽ: HÍLEK a spol., a.s.,
Vajanského 24
305 01 Senica
Zastúpený: Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva
Ing. Peter Mach – člen predstavenstva
IČO: 36239542
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č. ú.: 2577520456/0200

Preambula

V súlade s ustanovením Článku IV. bod 7. písm. a) a b); bod 13. a bod 14. Zmluvy o dielo č. SÚ – 01/2014 sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1.

Na základe požiadaviek Stavebného dozora o rozšírenie predmetu diela a zmeny technického riešenia diela, čo v podstate tvorí požiadavky na navyše práce (ďalej označené aj ako NP) nezahrnuté ani v rozpočte ani v projektovej dokumentácii pre Stavebné povolenie pre predmet diela „Rekonštrukcia školy v Marianke“ .


Zmluvné strany sa teda v súlade s ustanovením Článku IV., Cena diela, bod 7. a v súlade s ustanovením Článku XII bod 6. Zmluvy o dielo č. SÚ – 01/2014, ktorá bola podpísaná zhotoviteľom dňa 16. januára 2014 a objednávateľom dňa 31. januára 2014 dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa menia a dopĺňajú nasledovné články a body predmetnej Zmluvy o dielo č. SÚ-01/2014 takto:

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Článku I., Predmet zmluvy, Zmluvy o dielo o bod 9 v nasledovnom znení:

Článok I.
Predmet Zmluvy

9. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na rozšírení predmetu Zmluvy o Dielo o odsúhlasené navyše práce:
- Navyše práce č. 1 – Elektroinštalačné práce a protipožiarna ochrana vonkajšej elektrokrine na západnej stene
 - Navyše práce č. 2 – Rozšírenie skladu pri hlavnom vstupe
 - Navyše práce č. 3 – Východná stena – doplnenie keramického prekladu
 - Navyše práce č. 4 – Betónové pätky pod stĺpy
 - Navyše práce č. 5 – Doplnenie nadokenného prekladu



Rozsah naviac prác je presne popísaný a definovaný položkovými rozpočtami naviac prác č. 1, 2, 3, 4 a 5 ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo.

Súčasťou prílohy je podľa čl. IV. ods. 13 Kalkulačný vzorec s uvedením jednotlivých sadzieb spoločnosti HÍLEK a spol., a.s., Senica ako podklad pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov pre nové položky, ktoré neboli použité pri ocenení súťažného výkazu výmer. Z uvedeného dôvodu sú v prílohe jednotlivých rozpočtov naviac prác priložené aj rozborby jednotkových cien pre nové položky.

Zmluvné strany sa dohodli, že v tejto Zmluve o dielo sa Článok IV. bod 1. Cena, zábezpeka a platobné podmienky, z dôvodu zmeny predmetu diela článok I. – rozšírený o bod 9, mení nasledovne:

Článok IV. Cena, zábezpeka a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu

Pôvodná celková cena bez DPH:	198 023,44 EUR
Cena NP č. 1 – Elektroinštalačné práce a protipožiarna ochrana elektrokrine bez DPH:	168,09 EUR
Cena NP č. 2 – Rozšírenie skladu pri hlavnom vstupe bez DPH:	1 052,12 EUR
Cena NP č. 3 – Východná stena – doplnenie keramického prekladu bez DPH:	61,28 EUR
Cena NP č. 4 – Betónové pätky pod stĺpy bez DPH:	161,31 EUR
Cena NP č.5 – Doplnenie nadokenného prekladu bez DPH:	1 563,20 EUR
Celková cena bez DPH:	201 029,44 EUR
DPH pri sadzbe 20 %:	40 205,89 EUR
Celková cena vrátane DPH:	241 235,33 EUR

Celková cena vrátane DPH slovom: Dvestoštyridsaťjedentisícdeväťdesiatpäť EUR a tridsaťtri Centov.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. SÚ-01/2014 podpísanú zhotoviteľom dňa 16.01.2014 a objednávateľom dňa 31.01.2014 zostávajú bezo zmeny.

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objedávateľa.

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 nadobúda platnosť od dátumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť zverejnením Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 Objedávateľom.

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že ho uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:

Kalkulačný vzorec s uvedením jednotlivých sadzieb spoločnosti HÍLEK a spol., a.s., Senica

NP č. 1 – Elektroinštalačné práce a protipožiarna ochrana elektrokrine + rozborby jednotkových cien pre nové položky

NP č. 2 – Rozšírenie skladu pri hlavnom vstupe + rozborby jednotkových cien pre nové položky

NP č. 3 – Východná stena – doplnenie keramického prekladu + rozborby jednotkových cien pre nové položky

NP č. 4 – Betónové pätky pod stĺpy + rozborby jednotkových cien pre nové položky

NP č. 5 – Doplnenie nadokenného prekladu + rozborby jednotkových cien pre nové položky

V Senici, dňa 10. septembra 2014

V Marianke, dňa 11. septembra 2014.

ZHOTOVITEL':

HÍLEK a spol., a.s.


Vajanského 24
805 01 Senica

HÍLEK a spol., a.s., Senica
Ing. Peter Mach
člen predstavenstva

Ing. Zdenko Daňa
člen predstavenstva

OBJEDNÁVATEL':

Obec Marianka
JUDr. Radovan Jurika
starosta





Kalkulačný vzorec s uvedením jednotlivých sadziieb

Našou spoločnosťou je obvykle využívaný kalkulačný vzorec tohto typu:

1. Priamy materiál (H)
2. Priame mzdy (M)
3. Ostatné priame náklady (OPN)
4. Výrobná réžia (RV)
5. Správna réžia (RS)
6. Zisk (Z)

$$\text{Cena} = H + M + \text{OPN} + R_v + R_s + Z$$

Priamy materiál (H)

Do nákladov na priamy materiál sú započítané všetky suroviny, materiál a nakupované polotovary ktorých spotrebu je možné stanoviť na priamu kalkulačnú jednotku. Priamy materiál je ocenený podľa zistených cien od výrobcov a obchodných organizácií. Ceny materiálu sú upravené o priemerné náklady potrebné na ich obstaranie

Priame mzdy (M)

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6
Celkom EUR/hod	2,57	3,02	3,43	3,82	4,34	4,85

Ostatné priame náklady (OPN)

Sadzba povinných odvodov z miezd (Zdravotné, sociálne poistenie, príspevok na nezamestnanosť , odvody do sociálneho fondu) úhrnnou sadzbou 35,8 % z priamych miezd.

Výrobná réžia (RV)

Výrobná réžia percentuálne z M+OPN 42 %

Správna réžia (RS)

Správna réžia percentuálne z M+OPN+RV 15 %

Zisk (Z)

Zisk percentuálne z M+OPN+RV+RS 5 %

HÍLEK a spol., a.s.

Vajanského 24

905 01 Senica

• 59 •


Ing. Peter Mach
člen predstavenstva


Ing. Zdenko Daňa
člen predstavenstva

Atberateľ: Obec Mariánka

Dodávateľ: HÍLEK a spol., a.s.

Projektant: Ateliér VAN JARINA s.r.o.

Stavba: Mariánka - Rek.školy - naviac práce

Objekt: Naviac práce č.1 - Elektroinštalčné práce + protipožiarna ochrana elektrokrine

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 10.09.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	625993000	Izolácia protipožiarna elektrokrinky Nobasil hr.100 mm	1,320	m2	48,80	64,42	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			64,42	EUR		64,42	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
2	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	0,005	t	1,00	0,01	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			0,01	EUR		0,01	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			64,43	EUR		64,43	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
3	210010005	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D40 (d36)mm	10,000	m	0,95	9,50	
4	3456501505	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 40	10,000	m	1,03		10,30
5	210040702	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D48 mm, začistenie	7,000	m	11,98	83,86	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			103,66	EUR		93,36	10,30
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			103,66	EUR		93,36	10,30
Za rozpočet celkom:			168,09	EUR		157,79	10,30

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210040702	TOV: 000
popis KP: Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D48 mm, začistenie		m	11,98 EUR
popis TOV:		0,00000 t	1,050 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	0,18
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	5,09
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	1,79	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu :	1,79
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		2,89
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		1,47
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,56
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	11,98

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
999999010	Ostatný materiál a iné náklady	0,18000 EUR	1,00	0,18000
7137-11-6	Elektroinštalatér, 921, tr. 6	1,05020 Nh	4,85	5,09347

E-L-ROK a spol., a.s.

Vajanského 24

905 01 Senica

. 59 .

Investor: Obec Marianka
 Staviteľ: HÍLEK a spol., a.s.
 Objaviteľ: Ateliér VAN JARINA s.r.o.

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : 10.09.2014

Objavba : Marianka - Rek.školy - naviac práce
 Objekt : Naviac práce č.2 - Rozšírenie skladu pri hlavnom vstupe

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	311273236	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong - Silka s previazaním na jestvujúce murivo $0,25*3*3,15 = 2,363$ $0,25*0,85*3,15 = 0,669$	3,032	m3	189,89	575,75	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			575,75	EUR		575,75	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
2	612423112	Vnúť. omiet. váp. vápcom. stien hladké $3,15*(3,3+2*1,15) = 17,640$ strop $1,15*3 = 3,450$	21,090	m2	4,84	102,08	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			102,08	EUR		102,08	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
3	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 $0,3*(3,1*3-(2*1*1)) = 2,190$	2,190	m3	19,83	43,43	
4	965081813	Búranie poteru hr. nad 1 cm nad 1 m2 $3,3*0,85 = 2,805$	2,805	m2	3,40	9,54	
5	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	2,000	m2	8,79	17,58	
6	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	3,000	m	4,04	12,12	
7	978015291	Otičenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % stena $3,15*(0,2+0,3+0,85) = 4,253$ strop $3*0,85 = 2,550$	6,803	m2	1,77	12,04	
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,787	t	7,95	38,06	
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	67,018	t	0,25	16,75	
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,787	t	4,20	20,11	
11	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	19,148	t	0,32	6,13	
12	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,787	t	9,33	44,66	
13	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	6,372	t	1,00	6,37	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			226,79	EUR		226,79	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			904,62	EUR		904,62	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
14	767222190	Montáž zábradlia schodišť príplatok za predĺženie trubky s osadením do muriva	2,000	kus	13,50	27,00	
15	767225110	Montáž zábradlia schodišť osadenie stĺpika	1,000	kus	3,54	3,54	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			30,54	EUR		30,54	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Návrat práce č.2 - Rozšírenie skladu pri hlavnom vstupe

HILÉK a spol., a.s.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		30,54	EUR		30,54	
77 - PODLAHY						
776 - Podlahy povlakové						
16	7769901110 Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 10mm 3,3*1,15= 3,795	3,795	m2	16,33	61,97	
776 - Podlahy povlakové spolu :		61,97	EUR		61,97	
77 - PODLAHY spolu :		61,97	EUR		61,97	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
783 - Nátery						
17	7838431700 Nátery betónových povrchov napustenie	3,795	m2	8,10	30,74	
783 - Nátery spolu :		30,74	EUR		30,74	
784 - Maľby						
18	784452371 Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	21,090	m2	1,15	24,25	
784 - Maľby spolu :		24,25	EUR		24,25	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		54,99	EUR		54,99	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		147,50	EUR		147,50	
Za rozpočet celkom :		1 052,12	EUR		1 052,12	

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 311273236	TOV: 000
popis KP: Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong - Silka s previazaním na		m3	189,89 EUR
popis TOV:		0,73884 t	5,082 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	145,59
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	19,03
3. OPN	Odvody z miezd 35,80 %	6,81	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu :	6,81
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		10,85
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		5,50
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		2,11
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	189,89

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,10417 m3	1,60	0,16667
132810450 271060	Tyč kruhová na výstuž do betónu 10216 d 10 mm	0,00540 t	800,00	4,32000
585941520 266410	YTONG tenkovsv. malta biela bai	0,01300 t	330,00	4,29000
589124000 266410	MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,00417 m3	84,31	0,35157
595310100 266612	Pórobetón. presná tvarovka YTONG -PDK 250x199x248	1,00000 m3	131,00	131,00000
605950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,01550 m3	352,55	5,46453
7121-10-4	Murár, HSV, tr. 4	2,54300 Nh	3,82	9,71426
7121-10-5	Murár, HSV, tr. 5	1,25258 Nh	4,34	5,43620
7129-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	1,28600 Nh	3,02	3,88372

P-B L I E D K a spol., a.s.

Vajenského 24

905 01 Senica

• 88 •

Rozbor jednotkovej ceny

	časť cenníka: B01	kód položky: 962032231	TOV: 000
Náhranlo muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2		m3	19,83 EUR
		0,00131 t	1,558 Nh

Kalkulačný vzorec

Materiál				Náklady na materiál spolu :	1,01
Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	5,24
OPN	Odvody z miezd	35,80 %	1,87		
	Náklady na stroje :		3,39		
	Náklady na dopravu :		0,46		
OPN spolu :					5,72
1. Poddodávky					
RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		4,61
RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		2,34
	Zisk	5,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,90
KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena	Cena bez DPH :				19,83

Rozpis nákladov

číslo položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00286 m3	352,55	1,00829
1-10-3	Murár, HSV, tr. 3	1,30600 Nh	3,43	4,47958
3-11-2	Stavebný tesár, HSV, tr. 2	0,13500 Nh	3,02	0,40770
9-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	0,11680 Nh	3,02	0,35274
22	Búracie kladivo	0,59300 Sh	5,71	3,38603
	Prevoz strojov	0,46400 EUR	1,00	0,46400

S. S. S. S. S. a spol., a.s.

Vajanského 24

905 01 Senica

. 59 .

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 013	časť cenníka: B01	kód položky: 965081813	TOV: 000
popis KP: Búranie poteru hr. nad 1 cm nad 1 m2		m2	3,40 EUR
popis TOV:		0,00000 t	0,389 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	0,02
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	1,17
3. OPN	Odvedy z miezd 35,80 %	0,41	
	Náklady na stroje :	0,30	
	Náklady na dopravu :	0,08	
		OPN spolu :	0,79
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		0,83
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,42
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,16
8. KP			
Cena	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
		Cena bez DPH :	3,40

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
99999010	Ostatný materiál a iné náklady	0,02000 EUR	1,00	0,02000
7129-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	0,38900 Nh	3,02	1,17478
92322	Búracie kladivo	0,05200 Sh	5,71	0,29692
PR	Prevoz strojov	0,08000 EUR	1,00	0,08000

B. B. B. B. a spol., a.s.

Vajanského 24

905 01 Senica

• 59 •

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 013	časť cenníka: B01	kód položky: 968062354	TOV: 000
popis KP: Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2		m2	8,79 EUR
popis TOV:		0,00197 t	0,960 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	1,52
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	3,12
3. OPN	Odvody z miezd 35,80 %	1,11	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu :	1,11
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		1,78
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,90
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,35
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	8,79

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
605950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00430 m3	352,55	1,51597
7121-10-3	Murár, HSV, tr. 3	0,55300 Nh	3,43	1,89679
7123-11-2	Stavebný tesár, HSV, tr. 2	0,40669 Nh	3,02	1,22820

S - P O L S K O a spol., a.s.
 Vajanského 24
 905 01 Senica
 - 59 -

Rozbor jednotkovej ceny

číslo: 013	časť cenníka: B01	kód položky: 976071111	TOV: 000
popis KP: Vybúranie kovových zábradií a madiel		m	4,04 EUR
popis TOV:		0,00000 t	0,423 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	1,38
3. OPN	Odvody z miezd 35,80 %	0,49	
	Náklady na stroje :	0,49	
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu :	0,98
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		0,99
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,50
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,19
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	4,04

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
7120-00-3	Robotník, HSV, tr. 3	0,25355 Nh	3,43	0,86968
7129-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	0,16900 Nh	3,02	0,51038
O-96202	Kladivo búracie hilti	0,02450 kus	20,00	0,49000

BAJAL, s.r.o. a spol. a.s.
 Vajanského 24
 905 01 Senica
 . 59 .

Rozbor jednotkovej ceny

číslo: 767	časť cenníka: A03	kód položky: 767222190	TOV: 000
popis KP: Montáž zábradlia schodísk príplatok za predĺženie trubky s osadením do muríva kus			13,50 EUR
popis TOV:			0,00014 t 1,310 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	0,56
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	5,01
3. OPN	Odvody z miezd 35,80 % 1,79	
	Náklady na stroje :	0,68
	Náklady na dopravu :	0,06
	OPN spolu :	2,53
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	3,17
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	1,61
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,62
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	13,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
312108220 287315	Elektroda E-R117 055023 d 4	0,00290 1000 ks	194,38	0,56370
7121-10-3	Murár, HSV, tr. 3	0,74500 Nh	3,43	2,55535
7136-07-5	Stavebný zámočník, 767, tr. 5	0,56500 Nh	4,34	2,45210
93124	Zváračka oblúková usm. 350a	0,14500 Sh	4,70	0,68150
PR	Prevoz strojov	0,06400 EUR	1,00	0,06400

K-10 10 10 10 a spol., a.s.

Vajanského 24

905 01 Senica

. 59 .

Krycí list rozpočtu v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Stavba : Marianka - Rek.školy - naviac práce

Objekt : Naviac práce č.3 - Východná st. - doplnenie keramického prekladu

JKSO : Miesto : Marianka Zmluva č. SÚ-01/2014 Dňa : 10.09.2014

Odberateľ : Obec Marianka IČO : 00304930 DIČ :
90033 Marianka , Školská 32 IČ DPH :

Dodávateľ : HÍLEK a spol., a.s. IČO : 36239542 DIČ : 2020188280
90501 Senica , Vajanského 24 IČ DPH : SK20201 88280


Projektant : Ateliér VAN JARINA s.r.o. IČO : 44 080 859 DIČ :
Bratislava , Čajakova 15 IČ DPH :

1 M3 OP	74 EUR	za M3 OP	1M	74 EUR	za M
1 M2 ZP	74 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	74 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	26,15	32,20	58,35	6	Práce nadčas	
2	PSV :	0,74	2,19	2,93	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	26,89	34,39	61,28	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Stážené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

Rozpočet :		Spracoval :		E Celkové náklady :	
projektant, rozpočtár, cenár :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Dátum :		22	DPH 20 % z :	61,28	12,26
Pečiatka :		23			
Podpis :		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	73,54	
		F Odpočet - prípočet			

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	10.09.2014
Pečiatka :		Pečiatka :	HÍLEK a spol., a.s. Vajanského 24 905 01 Senica
Podpis :		Podpis :	

Miesto: Obec Marianka
 Objaviteľ: HÍLEK a spol., a.s.
 Projektant: Ateliér VAN JARINA s.r.o.
 Miesto: Marianka - Rek.školy - naviac práce
 Objekt: Naviac práce č.3 - Východná st. - doplnenie keramického prekladu

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : 10.09.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	2,000	kus	8,36	16,72	
2	5931-001	Keramický preklad dĺ. 2,75 m	2,000	m2	16,10		32,20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			48,92	EUR		16,72	32,20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
3	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 0,15*0,15*0,3 = 0,007	0,007	m3	92,00	0,64	
4	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 2*0,2*0,2 = 0,080	0,080	m2	6,10	0,49	
5	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	0,080	m2	2,10	0,17	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			1,30	EUR		1,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
6	973031325	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm	1,000	kus	8,04	8,04	
7	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,091	t	1,00	0,09	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			8,13	EUR		8,13	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			58,35	EUR		26,15	32,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
713 - Izolácie tepelné							
8	713-001	Styrodur hr.6cm 2,75*0,06 = 0,165	0,165	m2	13,25		2,19
9	7131111360	Montáž tepelnej izol. i medzi trámy - lepenie 2,75*0,06 = 0,165	0,165	m2	4,28	0,71	
10	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,029	%	1,00	0,03	
713 - Izolácie tepelné spolu :			2,93	EUR		0,74	2,19
71 - IZOLÁCIE spolu :			2,93	EUR		0,74	2,19
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			2,93	EUR		0,74	2,19
Za rozpočet celkom :			61,28	EUR		26,89	34,39

Rozbor jednotkovej ceny

číslo: 012	časť cenníka: A01	kód položky: 317121103	TOV: 000
popis KP: Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm		kus	8,36 EUR
popis TOV:		0,09972 t	0,456 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	5,15
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	1,38
3. OPN	Odvody z miezd	35,80 %	0,49		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	0,49
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		0,79
6. RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,40
7.	Zisk	5,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,15
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena	Cena bez DPH :				8,36

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589126050 266410	MC-25 styková cement portlandský fr.do 8mm	0,05000 m3	103,00	5,15000
7125-40-2	Robotník pri montážn. prácach, 012, tr. 2	0,36500 Nh	3,02	1,10230
7129-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	0,09100 Nh	3,02	0,27482

S-P-B-L-... a spol., a.s.
 Vajanského24
 905 01 Senica
 - 69 -

Rozbor jednotkovej ceny

číslo: 013	časť cenníka: B01	kód položky: 973031325	TOV: 000
popis KP: Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm		kus	8,04 EUR
popis TOV:		0,00105 t	1,027 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	0,82
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	3,10
3. OPN	Odvody z miezd 35,80 % 1,10	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu :	1,10
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	1,77
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,90
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,34
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	8,04

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
605950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00230 m3	352,55	0,81087
999999010	Ostatný materiál a iné náklady	0,01000 EUR	1,00	0,01000
7123-11-2	Stavebný tesár, HSV, tr. 2	0,08200 Nh	3,02	0,24764
7129-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	0,94500 Nh	3,02	2,85390

STAVEBNÉ a spol., a.s.
 Vajanského 24
 905 01 Senica
 59

Rozbor jednotkovej ceny

číslo: 713	časť cenníka: A01	kód položky: 7131111360	TOV: 000
opis KP: Montáž tepelnej izol. i medzi trámy - lepenie	m2	4,28 EUR	
opis TOV:	0,00305 t	0,312 Nh	

Kalkulačný vzorec

				Náklady na materiál spolu :	1,79
				Náklady na mzdy spolu :	1,07
1. OPN	Odvody z miezd	35,80 %	0,38		
Náklady na stroje :					
Náklady na dopravu :					
				OPN spolu :	0,38
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		0,61
6. RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,31
7.	Zisk	5,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,12
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
				Cena bez DPH :	4,28

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
5945251 266410	Lepiaci maľta HEBEL B-10	1,45000 kg	0,38	0,55100
5950100 201022	Materiál lešienový v používaní	0,00350 m3	352,55	1,23393
9999010	Ostatný materiál a iné náklady	0,01000 EUR	1,00	0,01000
24-00-3	Lešienári, HSV, tr. 3	0,20700 Nh	3,43	0,71001
34-30-3	Stavebný robotník, 713, tr. 3	0,10520 Nh	3,43	0,36084

S. S. S. a spol., a.s.

Vajanského 24

905 01 Senica

. 59 .

Obec Marianka
 HÍLEK a spol., a.s.
 Ateliér VAN JARINA s.r.o.
 Marianka - Rek.školy - naviac práce
 Naviac práce č.4 - Betónové pätky pod stĺpy

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : 10.09.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY							
1	2753111170	Základové pätky z betónu	0,777	m3	128,00	99,46	
2	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie $6 * ((0,3 * 1 + 0,3 * 0,325 * 2) + (0,1 * 1 + 0,32 * 0,2 * 2)) = 4,338$	4,338	m2	7,58	32,88	
3	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	4,338	m2	1,60	6,94	
4	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvarovaných sietí KARI $6 * 0,65 * 1 * 5,27 * 0,001 * 1,05 = 0,022$	0,022	t	920,00	20,24	
2 - ZÁKLADY spolu :			159,52	EUR		159,52	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
5	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1,789	t	1,00	1,79	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			1,79	EUR		1,79	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			161,31	EUR		161,31	
Za rozpočet celkom :			161,31	EUR		161,31	

Krycí list rozpočtu v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Stavba : Marianka - Rek.školy - naviac práce			
Objekt : Naviac práce č.5 - Doplnenie nadokenného prekladu			
JKSO : Miesto : Marianka		Zmluva č. SÚ - 01/2014	
		Dňa : 10.09.2014	
Odberateľ : Obec Marianka 90033 Marianka , Školská 32		IČO : 00304930	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HÍLEK a spol., a.s. 90501 Senica , Vajanského 24		IČO : 36239542	DIČ : 2020188280 IČ DPH : SK2020188280
Projektant : Ateliér VAN JARINA s.r.o. Bratislava , Čajakova 15		IČO : 44 080 859	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP		1 876 EUR za M3 OP	1 M
1 M2 ZP		1 876 EUR za M2 ZP	1 876 EUR za M
1 M2 UP		1 876 EUR za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	396,24	797,40
2	PSV :	246,58	122,98
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	642,82	920,38
spolu ZRN		1 563,20	
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
22	DPH 20 % z :	1 563,20	312,64
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
F	Odpočet - prípočet		
Rozpočet : Spracoval :		E	
projektant, rozpočtár, cenár :		21	
Dátum :		22	
Pečiatka :		23	
Podpis :		24	
odberateľ, obstarávateľ :		F	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

Obec Marianka

HÍLEK a spol., a.s.

Ateliér VAN JARINA s.r.o.

Mariánka - Rek.školy - naviac práce

Projekt : Naviac práce č.5 - Doplnenie nadokenného prekladu

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 10.09.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a. s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	3172344112	Vymurovanie medzi nosníkmi tehľami na maltu MC $2,85*0,15*0,08 = 0,034$	0,034	m3	227,89	7,75	
2	3179443140	Osadenie valcovaných nosníkov do pripravených otvorov č. 14 s vyklinovaním $2*2,85*33,7*0,001 = 0,192$	0,192	t	246,45	47,32	
3	133802250	Preklad oceľový z profilu HEB 140 s predvŕtanými otvormi	2,000	ks	384,00		768,00
4	5530-001	Závitová tyč s podložkou a maticou	6,000	ks	4,90		29,40
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			852,47	EUR		55,07	797,40
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
5	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25 kapsa pod preklad $4*0,25*0,16*0,1 = 0,016$ zaliatie I profilov $2,85*0,15*0,24 = 0,103$	0,119	m3	92,00	10,95	
6	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie $4*(0,3*0,15+0,16*0,1)$	0,244	m2	6,10	1,49	
7	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	0,244	m2	2,10	0,51	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			12,95	EUR		12,95	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
8	6124033991	Vyrovnanie stien ryhy betonovou zmesou s vysokou pevnosťou - pred osadením prekladu $2*(0,16*2+0,15)*0,25 = 0,235$ $2*2*0,16*0,15 = 0,096$	0,331	m2	13,45	4,45	
9	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	2,850	m	1,38	3,93	
10	612423112	Vnúť. omiet. váp. vápcom. stien hladké	1,026	m2	4,84	4,97	
11	619481118	Potiahnutie vnút. plôch rovných i obých sklovlákn. plet. vŕačeným do tmelu $2,85*(0,16+0,20) = 1,026$	1,026	m2	6,78	6,96	
12	6259811110	Zadebnenie okna doskami - ochrana okennej žalúzie $2,2*0,5 = 1,100$	1,100	m2	10,46	11,51	
13	6409911121	Zakrývanie výplne otvorov fóliou. $2*2,35 = 4,700$	4,700	m2	1,16	5,45	
14	6409911131	Zakrývanie podlahy v miestnosti fóliou	50,000	m2	0,87	43,50	
15	6409911141	Ochrana nábytku prekrytím fóliou	40,000	m2	0,96	38,40	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			119,17	EUR		119,17	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	971033241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 30 cm	2,000	kus	2,35	4,70	
17	9730313365	Vyrezanie kapsy v murive z tehál	4,000	kus	9,30	37,20	
18	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 16 cm š. do 15 cm	5,700	m	6,75	38,48	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Návlac práce č.5 - Doplnenie nadokenného prekladu

HÍLEK a spol., a.s.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	$2 \times 2,85 = 5,700$					
3 9750531425	Viacradové podchytenie stropov a muriva nad okenným otvorom	6,900	m	16,83	116,13	
3 979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,368	t	7,95	2,93	
1 979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,152	t	0,25	1,29	
2 979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,368	t	4,20	1,55	
3 979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,208	t	0,32	0,71	
4 979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,368	t	9,33	3,43	
5 998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	2,634	t	1,00	2,63	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	209,05	EUR		209,05	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 193,64	EUR		396,24	797,40
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	71 - IZOLÁCIE					
	713 - Izolácie tepelné					
26 7131008280	Odstránenie izolačnej dosky nad prekladom $2,35 \times 0,4 = 0,940$	0,940	m ²	2,15	2,02	
27 7131111360	Montáž tep. izolácie stropov - prilepenie $2,35 \times 0,4 = 0,940$ $2,85 \times 0,15 \times 2 = 0,855$	1,795	m ²	4,26	7,65	
28 713-002	Styrodur hr.6 $1,795 = 1,795$	1,795	m ²	13,25		23,78
29 998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,335	%	1,00	0,34	
	713 - Izolácie tepelné spolu :	33,79	EUR		10,01	23,78
	71 - IZOLÁCIE spolu :	33,79	EUR		10,01	23,78
	76 - KONŠTRUKCIE					
	762 - Konštrukcie tesárske					
30 7623419210	Vyrezanie otvoru v sadrokartónovom strope $2,3 \times 0,9 = 2,070$ $2,3 \times 0,4 = 0,920$ $2 \times 0,8 \times 0,5 = 0,800$	3,790	m ²	14,47	54,84	
	762 - Konštrukcie tesárske spolu :	54,84	EUR		54,84	
	763 - Konštrukcie - drevostavby					
31 7631331201	Doplnenie podhľadu sadrokartónom hr. 12,5 mm - úpravy vyrezaných otvorov	3,790	m ²	27,85	105,55	
32 998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 6 m	1,056	%	1,00	1,06	
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	106,61	EUR		106,61	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
33 767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg $8 \times 0,25 \times 0,12 \times 64 = 15,360$ 8 platní rozmer 0,25*0,12m*64kg/m ² pri hrúbke 8mm	15,360	kg	4,28	65,74	
34 5530-101	Oceľové platne 250x120x8mm	8,000	ks	12,40		99,20
35 998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,649	%	1,00	1,65	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	166,59	EUR		67,39	99,20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Práviac práce č.5 - Doplnenie nadokenného prekladu

HĽEK a spol., a.s.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		328,04	EUR		228,84	99,20
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
783 - Nátery						
36	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,614	m2	2,14	7,73
		0,506*2*2,85 = 2,884				
		0,38*0,12*2*8 = 0,730				
783 - Nátery spolu :		7,73	EUR		7,73	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		7,73	EUR		7,73	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		369,56	EUR		246,58	122,98
Za rozpočet celkom :		1 563,20	EUR		642,82	920,38

Rozbor jednotkovej ceny


činník: 014	časť cenníka: C01	kód položky: 6124033991	TOV: 000
popis KP: Vyrovnávanie stien ryhy betonovou zmesou s vysokou pevnosťou - pred osadením m2			13,45 EUR
popis TOV:		0,05625 t	0,590 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	8,91
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	1,95
3. OPN	Odvody z miezd 35,80 % 0,69	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu :	0,69
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	1,11
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,56
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,22
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	13,45

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589119000 266410	Betónova zmes s vysokou mechanickou pevnosťou prílnavosťou	0,02980 t	299,00	8,91020
7121-20-3	Omietač, HSV, tr. 3	0,41500 Nh	3,43	1,42345
7129-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	0,17500 Nh	3,02	0,52850

 S. S. S. a spol., a.s.
 Vajanského 24
 905 01 Senica
 + 50

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 619481118	TOV: 000
popis KP: Potiahnutie vnút. plôch rovných i oblých sklovlákn. plet. vtláčeným do tmelu		m2	6,78 EUR
popis TOV:		0,00446 t	0,264 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	4,00
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	1,19
3. OPN	Odvody z miezd 35,80 %	0,42	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu :	0,42
4. Poddodávky			0,68
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		0,34
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,13
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	6,78

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210	410011 Voda pitná	0,00100 m3	1,60	0,00160
5859B1005	252421 Stierka vyrovnávací	4,00000 kg	0,41	1,64000
631272600	172040 Tkanina sklenená	1,15000 m2	2,05	2,35750
7121-20-6	Omietkár, HSV, tr. 6	0,20000 Nh	4,85	0,97000
7129-01-3	Stavebný robotník, HSV, tr. 3	0,06400 Nh	3,43	0,21952

S. A. B. S. S. S. a spol. s. r. o.

Veľanského 24

995 01 Senica

• 59 •

Rozbor jednotkovej ceny

013	časť cenníka: B01	kód položky: 971033241	TOV: 000
KP: Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 30 cm		kus	2,35 EUR
čís TOV:		0,00000 t	0,336 Nh

Kalkulačný vzorec

Materiál				Náklady na materiál spolu :	
Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	1,01
OPN	Odvody z miezd	35,80 %	0,36		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	0,36
Poddodávky					
1. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		0,58
2. RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,29
7.	Zisk	5,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,11
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena				Cena bez DPH :	2,35

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
129-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	0,33580 Nh	3,02	1,01412

Stavebný podnik a spol. a.s.

Vajanského 24

805 01 Senica

. 59 .

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 013	časť cenníka: B01	kód položky: 9730313365	TOV: 000
popis KP: Vyrezanie kapsy v murive z tehál		kus	9,30 EUR
popis TOV:		0,00050 t	0,952 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	0,39
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	2,88
3. OPN	Odvedy z miezd 35,80 %	1,03	
	Náklady na stroje :	1,29	
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu :	2,32
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		2,18
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		1,11
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,42
8. KP	Prípocet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	9,30

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
05950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00110 m3	352,55	0,38781
129-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	0,95220 Nh	3,02	2,87564
6101	Pila na tehlové murivo	0,78000 Sh	1,65	1,28700

S. B. L. S. spol. s r. o.

Vajanského 24

905 01 Senica

. 69 .

Rozbor jednotkovej ceny

Kód: 013	časť cenníka: B01	kód položky: 974031164	TOV: 000
popis KP: Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 16 cm š. do 15 cm		m	6,75 EUR
popis TOV:		0,00050 t	0,905 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	0,39
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	2,73
3. OPN	Odvody z miezd 35,80 % 0,97	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu :	0,97
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	1,56
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,79
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,30
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	6,75

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
605950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00110 m ³	352,55	0,38781
7123-11-2	Stavebný tesár, HSV, tr. 2	0,04500 Nh	3,02	0,13590
7129-01-2	Stavebný robotník, HSV, tr. 2	0,86020 Nh	3,02	2,59780

B-K BIL. BIL. BIL. a spol., a.s.
 Vajanského 24
 805 01 Senica
 . 59 .

Rozbor jednotkovej ceny

číslo: 713	časť cenníka: B01	kód položky: 7131008280	TOV: 000
popis KP: Odstránenie izolačnej dosky nad prekladom		m2	2,15 EUR
popis TOV:		0,00000 t	0,305 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	0,92
3. OPN	Odvody z miezd 35,80 %	0,32
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu :	0,32
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	0,52
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,27
7.	Zisk 5,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,10
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	2,15

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
7134-30-5	Montér tepelných izolácií	0,30500 Nh	3,02	0,92110

S. S. S. S. S. a spol. s r. o.

Vajanského 24

805 01 Senica

• 59 •

Rozbor jednotkovej ceny

k: 762	časť cenníka: C01	kód položky: 7623419210	TOV: 000
s KP: Vyrezanie otvoru v sadrokartónovom strope		m2	14,47 EUR
s TOV:		0,00000 t	1,591 Nh

Kalkulačný vzorec

Materiál				Náklady na materiál spolu :	0,14	
Vzdy				Náklady na mzdy spolu :	6,08	
OPN	Odvody z miezd	35,80 %	2,17			
Náklady na stroje :						
Náklady na dopravu :				0,10		
				OPN spolu :	2,27	
Poddodávky						
RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		3,51	
RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		1,78	
Zisk				5,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,68
KP	Prípčet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :					
				Cena bez DPH :	14,47	

Rozpis nákladov

id položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
762000	Ostatný materiál	0,14000 EUR	1,00	0,14000
3-12-4	Stavebný tesár, 762, 763, tr. 4	1,59100 Nh	3,82	6,07762
	OPN	0,10000 EUR	1,00	0,10000

SPOLOČNOSŤ a spol. s r. o.
 Vajanského 24
 905 01 Senica
 059

Rozbor jednotkovej ceny

k: 767	časť cenníka: A03	kód položky: 767995101	TOV: 000
KP: Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg		kg	4,28 EUR
s TOV:		0,00009 t	0,241 Nh

Kalkulačný vzorec

Materiál			Náklady na materiál spolu :	0,41
Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	1,04
OPN	Odvody z miezd	35,80 %	0,37	
	Náklady na stroje :		0,85	
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	1,22
Poddodávky				
RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	0,95
RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,48
	Zisk	5,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,18
KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
			Cena bez DPH :	4,28

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
108220	287315	0,00200 1000 ks	194,38	0,38876
0999010	Ostatný materiál a iné náklady	0,02000 EUR	1,00	0,02000
06-07-4	Stavebný zámočník, 767, tr. 4	0,02000 Nh	3,82	0,07640
06-07-5	Stavebný zámočník, 767, tr. 5	0,22100 Nh	4,34	0,95914
124	Zvárací agregát	0,18000 Sh	4,70	0,84600

Vajanského 24

905 01 Senica

59

Rozbor jednotkovej ceny

cennik: 783	časť cennika: A01	kód položky: 783226100	TOV: 000
popis KP: Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné		m2	2,14 EUR
popis TOV:		0,00008 t	0,131 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	0,92
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	0,50
3. OPN	Odvody z miezd	35,80 %	0,17		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :			0,03	
				OPN spolu :	0,20
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		0,30
6. RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,15
7.	Zisk	5,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,06
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena	Cena bez DPH :				2,14

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246215350 243012	Farba syntetická základná	0,07000 kg	7,94	0,55580
246420300 243022	Riedidlo syntetické S 6006	0,00500 kg	2,11	0,01055
999999010	Ostatný materiál a iné náklady	0,03500 EUR	10,00	0,35000
7141-23-4	Maliar, natierač, 783, 784, tr. 4	0,13070 Nh	3,82	0,49927
999	OPN	0,03000 EUR	1,00	0,03000

S-L BIL. SZZ O-C a spol., a.s.
 Vajanského 24
 805 01 Senica
 - 69 -